

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบท่อน้ำสุขอนามัยทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยชาย ๓๐ เตียง จำนวน ๑ รายการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานซ่อมแซมระบบท่อน้ำสุขอนามัยทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยชาย ๓๐ เตียง โดยซ่อมแซมระบบท่อน้ำสุขอนามัยทางการแพทย์ เพื่อให้มีระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูงสุด และเพิ่มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยภายในอาคารผู้ป่วยในชาย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๖๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)
  - ๕.๒ แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายรัฐศักดิ์ เสือหนู ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นางวาสนา มีช้าง กรรมการ
  - ๖.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์ กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)  
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นางวาสนา มีช้าง)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)  
กรรมการ

## บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ตามคำสั่ง จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางสำหรับงาน  
ซ่อมแซมระบบท่อก๊าซสุญญากาศทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยชาย 30 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ที่ 1275/2569 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบท่อก๊าซสุญญากาศทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยชาย 30 เตียง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ เอกชน พื้นที่อาคาร ดร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาตัวสุด สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กาญจนบุรี ประจำเดือน เมษายน 2569
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/7809 ลว 14 พฤศจิกายน 2568
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 แจ้งราคาเมื่อเดือน พฤษภาคม 2569

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566  
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ,-เงินประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ,-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	1,268,700.10	0	สรุป ปร.5ก
	ราคารวมค่า Factor F 1.3063	1,657,302.94	0	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	สรุป ปร.5ข
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	0	0	สรุป ปร.4พ
			0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,657,302.94	0	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,657,300.00	0	
พื้นที่อาคาร ดร.ม.		เฉลี่ยราคา		0 บาท / ดร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายรัฐศักดิ์ เสือหนู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางวาสนา มีช้าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมระบบท่อน้ำสุขอนามัยทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยชาย 30 เตียง	แบบเลขที่	เลขชน	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>			
<b>1</b>	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 หมวดงานระบบก๊าซทางการแพทย์			
	1.1.1 COPPER PIPE AND PIPE FITTING	528,200.00		
	1.1.2 WALL & CEILING OUTLET	98,000.10		
	1.1.3 MAIN VALVE WITH CONNECTING	26,000.00		
	1.1.4 ZONE VALVE BOX WITH GAUGE	23,000.00		
	1.1.5 MASTER ALARM & AREA ALARM	57,500.00		
	1.1.6 MEDICAL VACUUM PLANT	536,000.00		
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1</b>	<b>1,268,700.10</b>		
<b>2</b>	<b>กลุ่มงานที่ 2</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0.00		
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2</b>	<b>0.00</b>		
<b>3</b>	<b>กลุ่มงานที่ 3</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00		
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3</b>	<b>0.00</b>		
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1</b>	<b>1,268,700.10</b>		
	<b>ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ</b>			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0.00		
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 2</b>	<b>0.00</b>		
	<b>ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)</b>			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เวียนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00		
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 3</b>	<b>0.00</b>		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<b>1.1.4 ZONE VALVE BOX WITH GAUGE</b>							
1	ONE ZONE VALVE BOX ASSEMBLY 1"	ชุด	1.00	22,500.00	22,500.00	500.00	500.00	23,000.00
	<b>รวม (1.1.4)</b>				<b>22,500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>23,000.00</b>
	<b>1.1.5 MASTER ALARM &amp; AREA ALARM</b>							
1	MASTER ALARM 40 SIGNAL INPUTS, 32 SIGNAL RELAY OUTPUTS, TA 3	ชุด	1.00	56,500.00	56,500.00	1,000.00	1,000.00	57,500.00
	<b>รวม (1.1.5)</b>				<b>56,500.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>57,500.00</b>
	<b>1.1.6 MEDICAL VACUUM PLANT</b>							
1	DUPLEX OIL LESS - LUBRICATED ROTARY VANE VACUUM PUMPS — SYSTEM CAPACITY 42.9 SCFM @19"HG — 2 x 5 HP,380/3/50 — RECIEVER TANK 500 LITER — BACTERIA FILTER	ชุด	1.00	520,000.00	520,000.00	16,000.00	16,000.00	536,000.00
	<b>รวม (1.1.6)</b>				<b>520,000.00</b>		<b>16,000.00</b>	<b>536,000.00</b>

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ