

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๑ รายการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โดยซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเดิม เพื่อให้มีห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ภายในอาคารผู้ป่วยในชาย ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ต่อผู้มารับการรักษาและผู้มารับบริการ รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๒๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาการก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัฐศักดิ์ เสือหนู	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางวาสนา มีช้าง	กรรมการ
๖.๓ นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายรัฐศักดิ์ เสือหนู)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา มีช้าง)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์)
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ ตามคำสั่ง จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง
สำหรับงานซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ 1276/2569 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	งานก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เอกชน		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 5	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาคว่ำสุด	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	กาญจนบุรี	ประจำเดือน
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ กค 0433.2/ว 809 ลว 14 พฤศจิกายน 2568			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อ 26	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ. 2569	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน	พฤษภาคม	2569		

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	949,005.00	0.00	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3069	1,240,254.63	0.00	สรุป ปร.5ก
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0.00	0.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0.00	0.00	สรุป ปร.5ข
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	0.00	0.00	สรุป ปร.4พ
			0.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,240,254.63	0.00	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,240,200.00	0.00	
พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายรัฐศักดิ์ เสือหนู

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางวาสนา มีช้าง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายณัฐพงษ์ บุญประสิทธิ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ	แบบเลขที่	เอกชน	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี			
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานรื้อถอน	4,712.00		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน	10,028.00		
	1.2.2 งานผนัง-ผิวผนัง	94,843.00		
	1.2.3 งานประตู-ช่องแสง อลูมิเนียมขอบขาว อุปกรณ์ครบชุด	151,000.00		
	1.2.4 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์	11,681.00		
	1.2.5 งานทาสี	7,870.00		
	1.2.6 งานเบ็ดเตล็ด	10,500.00		
	1.3 งานระบบไฟฟ้า			
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า	44,571.00		
	1.4 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	550,200.00		
	1.5 งานระบบก๊าซทางการแพทย์	63,600.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	949,005.00		
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0.00		
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์	0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1	949,005.00		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0.00		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0.00		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	ซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ				แบบเลขที่	เอกชน		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพหลพลอย จังหวัดกาญจนบุรี							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
1.1.1.1 งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนประตูหน้าต่างเดิม พร้อมขนทิ้ง	ชุด	3.00	0.00	0.00	90.00	270.00	270.00
2	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม พร้อมขนทิ้ง	ชุด	1.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00
3	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	23.00	0.00	0.00	26.00	598.00	598.00
4	งานรื้อถอนผนังตึกแดงเดิม พร้อมขนทิ้ง	งาน	1.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
5	งานรื้อกระเบื้องผนังเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	9.00	0.00	0.00	36.00	324.00	324.00
6	งานรื้อถอนระบบปรับอากาศเดิม (รื้อกอง)	งาน	1.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
รวม (1.1.1)						0.00	4,712.00	4,712.00
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าชุบสังกะสี 0.40x1.00ม.	ตร.ม.	23.00	359.00	8,257.00	77.00	1,771.00	10,028.00
รวม (1.2.1)					8,257.00		1,771.00	10,028.00
1.2.2 งานผนัง-ผิวผนัง								
1	งานก่อ-ฉาบปิดช่องหน้าต่างเดิม	งาน	1.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
2	ผนังกระจกลามิเนตหนา 6 mm. พร้อมช่องแสงด้านบน โครงอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
3	งานกรุผนังอิฐฉาบผิวเรียบ	งาน	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
4	นุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	9.00	258.00	2,322.00	169.00	1,521.00	3,843.00
รวม (1.2.2)					92,322.00		2,521.00	94,843.00
1.2.3 งานประตู-ช่องแสง อลูมิเนียมขอบขาว อุปกรณ์ครบชุด								
1	D1 ประตูบานเลื่อน กระจกลามิเนต หนา 8 มม. Semi Air Tight	ชุด	2.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2	D2 ประตูบานเปิด UPVC 90 x 200 ซม. + Door Closer	ชุด	1.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
3	D3 ประตูบานเปิด ไม้เคลือบลามิเนต 90 x 200 ซม.	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
4	W1 ช่องแสงติดตาย กระจกใส หนา 6 มม.	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
รวม (1.2.3)					151,000.00		0.00	151,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่

เอกชน

1.2.4 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
1	โถส้วมชักโครกเคลื่อนขา	ชุด	1.00	4,970.00	4,970.00	461.00	461.00	5,431.00
2	อ่างล้างมือ	ชุด	1.00	4,145.00	4,145.00	461.00	461.00	4,606.00
3	สายฉีดชำระ	ชุด	1.00	640.00	640.00	72.00	72.00	712.00
4	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	1.00	860.00	860.00	72.00	72.00	932.00
รวม (1.2.4)					10,615.00	1,066.00	11,681.00	
1.2.5 งานทาสี								
1	สีน้ำทาภายใน ชนิดกึ่งเงา	ตร.ม.	53.00	74.00	3,922.00	35.00	1,855.00	5,777.00
2	สีน้ำทาฝ้าเพดาน	ตร.ม.	23.00	60.00	1,380.00	31.00	713.00	2,093.00
รวม (1.2.5)					5,302.00	2,568.00	7,870.00	
1.2.6 งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานขัดทำความสะอาดพื้นเดิม	งาน	1.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	งานทำผนังชั่วคราวเพื่อป้องกันการรบกวนพื้นที่ใช้งาน	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00
รวม (1.2.6)					5,000.00	5,500.00	10,500.00	
1.3 งานระบบไฟฟ้า								
1.3.1 งานระบบไฟฟ้า								
1	โคมไฟครอบพลาสติก อะครีลิก แบบฝังเรียบเสมอฝ้าเพดาน ขนาด 2 x 18 วัตต์ สำหรับ Isolate room , Anteroom	ชุด	3.00	1,875.00	5,625.00	138.00	414.00	6,039.00
2	โคมไฟครอบพลาสติก อะครีลิก แบบฝังเรียบเสมอฝ้าเพดาน ขนาด 1 x 18 วัตต์ สำหรับห้องน้ำ	ชุด	1.00	1,575.00	1,575.00	138.00	138.00	1,713.00
3	โคมไฟครอบพลาสติก อะครีลิก ขนาด 1 x 9 วัตต์ สำหรับระเบียบยง	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	138.00	138.00	1,338.00
4	โคมไฟครอบพลาสติก อะครีลิก ขนาด 1 x 18 วัตต์ สำหรับหัวเตียงผู้ป่วย	ชุด	1.00	1,575.00	1,575.00	138.00	138.00	1,713.00
5	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 2 ช่อง	ชุด	2.00	110.00	220.00	92.00	184.00	404.00
6	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 1 ช่อง	ชุด	2.00	75.00	150.00	82.00	164.00	314.00
7	ชุดควบคุมการทำงานของชุดพัดลมดูดอากาศและระบบปรับอากาศ	ชุด	1.00	15,550.00	15,550.00	2,500.00	2,500.00	18,050.00
8	ค่าแรงเดินสายไฟร้อยท่อพร้อมอุปกรณ์	จุด	10.00	1,000.00	10,000.00	500.00	5,000.00	15,000.00
รวม (1.3.1)					35,895.00	8,676.00	44,571.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่

เอกชน

1.4 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							
1.1	FAN COIL UNIT	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
	— Norminal airflow 800 CFM							
	— Chamber For FCU							
	— Service Size 120 x 60 cm For FCU							
1.2	UNIT No. : CDU	ชุด	1.00	55,000.00	55,000.00	10,000.00	10,000.00	65,000.00
	— Power supply 380 V. 3 Ph. 50 Hz.							
	— Capacity 24,000 Btu.							
2	พัดลมระบายอากาศ							
2.1	Negative pressure unit	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
	— NPU 1,000 CFM							
	— Double Skin wall panel 25 mm.							
	— ABS Termal brake							
	— Plug fan (self cleaning) with motor							
	— Power supply 380 V. 3 Ph. 50 Hz.							
	— Pre Filter							
	— Medium Filter							
	— Hepa Filter							
	— UVC Lamp							
3	ระบบท่อลมสะอาด DUCT WORK							
	— ท่อส่งลมสำเร็จรูป (PID DUCT)	ม.	850.00	80.00	68,000.00	60.00	51,000.00	119,000.00
	— Adhesive Glued	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	2,500.00	5,000.00	18,000.00
	— Return Air Grille 24"x24"	ชุด	3.00	4,500.00	13,500.00	1,200.00	3,600.00	17,100.00
	— FLEXIBLE DUCT	ชุด	4.00	8,000.00	32,000.00	5,000.00	20,000.00	52,000.00
	— Support Hanger	ชุด	5.00	4,500.00	22,500.00	3,500.00	17,500.00	40,000.00
	— Accessories Material	ชุด	6.00	4,000.00	24,000.00	1,000.00	6,000.00	30,000.00
4	ชุดกรองอากาศ HEPA							
	— Housing with HEPA SIZE 48X24"	ชุด	3.00	16,000.00	48,000.00	5,000.00	15,000.00	63,000.00
	— HEPA Housing Support	ชุด	2.00	12,500.00	25,000.00	4,000.00	8,000.00	33,000.00
	— ฉนวนหุ้ม HEPA Housing	ชุด	2.00	3,050.00	6,100.00	1,000.00	2,000.00	8,100.00
	รวม (1.4)				397,100.00		153,100.00	550,200.00
	1.5 งานระบบก๊าซทางการแพทย์							
1	WALL & CEILING OUTLET							
	— OXYGEN	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00
	— AIR	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00
	— VACUUM INLET	ชุด	1.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

